

FP-07

RÉHABILITATION DE RÉSERVOIR

<p>Gestes « barrière »</p>			
	<p>⚠ Le COVID 19 n'a pas supprimé tous les autres risques usuels des chantiers : ne les oubliez pas !</p>		
<p>Activités concernées</p>	<p>Interactions externes Montage/démontage d'échafaudages Ravalement Couverture Etanchéité intérieure Serrurerie Sous-traitance</p>		
<p>Facteurs de risque</p>	<p>Co-activité Proximité (impossibilité de respect de la distance de un mètre dans certaines tâches) Outillage commun</p>		
<p>ACTIVITÉS</p>	<p>MESURES EXCEPTIONNELLES DE REMÉDIATION COVID-19</p>		
	<p>ORGANISATIONNELLES</p>	<p>TECHNIQUES</p>	<p>HUMAINES</p>
<p>Prescriptions générales</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Limiter autant que possible le prêt d'outillage Procéder si possible au marquage de cet outillage · Mettre en place un référent Covid : chef d'équipe ou chef de chantier 	<p>En cas d'outillage partagé : désinfecter les outils avant chaque nouvel utilisateur</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Alerter le référent Covid si les consignes ne sont pas respectées ou que la situation de travail ne permet pas le respect des consignes

<p>Montage /démontage des échafaudages Utilisation</p>	<ul style="list-style-type: none"> Respecter la distance de un mètre entre intervenants 	<ul style="list-style-type: none"> Port des gants usuels Port du masque et des lunettes de protection pour la manutention des pièces ne permettant pas la distanciation de un mètre Désinfecter les mains courantes et les lisses des échafaudages à chaque début d'intervention et à la reprise après le déjeuner. La désinfection est limitée aux zones de travaux effectifs. 	<ul style="list-style-type: none"> Briefing préalable du chef de chantier avant action
<p>Interactions externes</p>	<p>Rendez-vous de chantier :</p> <ul style="list-style-type: none"> limiter à une réunion par quinzaine les réunions physiques in situ <p>Livraisons sur chantier :</p> <ul style="list-style-type: none"> Baliser la zone de livraison pour respecter la distanciation Limiter l'échange de documents papier 	<ul style="list-style-type: none"> Privilégier l'échange de documents par mail Port des gants impératif 	<ul style="list-style-type: none"> Ne convoquer que les personnes directement concernées Attendre 24h avant de déballer, ou désinfecter l'emballage avec une solution chlorée à 3% maximum si utilisation immédiate
<p>Ravalement</p>	<ul style="list-style-type: none"> Respecter la distance de un mètre entre intervenants Attribuer les outils individuellement (mélangeurs...) Affecter une personne à une tâche si possible 		<ul style="list-style-type: none"> Briefing préalable du chef de chantier avant action
<p>Couverture</p>	<ul style="list-style-type: none"> Respecter la distance de un mètre entre intervenants 	<ul style="list-style-type: none"> Port du masque et des lunettes de protection pour la manutention des pièces ne permettant pas la distanciation de un mètre 	<ul style="list-style-type: none"> Briefing préalable du chef de chantier avant action
<p>Etanchéité intérieure</p>	<ul style="list-style-type: none"> Respecter la distance de un mètre entre intervenants Attribuer les outils individuellement (mélangeurs...) Affecter une personne à une tâche si possible 	<ul style="list-style-type: none"> En cas d'outillage partagé : désinfecter les outils avant chaque nouvel utilisateur Ventilation forcée obligatoire, de préférence en mode extraction 	<ul style="list-style-type: none"> Briefing préalable du chef de chantier avant action

<p>Serrureries</p>	<ul style="list-style-type: none"> Respecter la distance de un mètre entre intervenants Outil individuels ou préposés uniques à une tâche (perceuse...) 	<ul style="list-style-type: none"> En cas d'outillage partagé : désinfecter les outils avant chaque nouvel utilisateur Port des gants impératif Port du masque et des lunettes de protection pour la manutention des pièces ne permettant pas la distanciation de un mètre 	<ul style="list-style-type: none"> Coordination orale préalable avant exécution
<p>Sous-traitants</p>	<ul style="list-style-type: none"> Eviter la co-activité si possible 	<ul style="list-style-type: none"> En cas de co-activité : les distances barrières de un mètre seront respectées, les prise et fin de poste seront décalées de 30 minutes minimum avec les autres entreprises intervenantes afin d'éviter la promiscuité lors de l'accès aux zones de travaux 	<ul style="list-style-type: none"> L'entreprise générale dirige et coordonne l'action du sous-traitant, notamment sur la mise en œuvre des recommandations Covid 19
<p>DANS TOUS LES CAS où la distance de un mètre ne peut être respectée</p>	<ul style="list-style-type: none"> Respecter la distance de un mètre entre intervenants 	<ul style="list-style-type: none"> Port du masque et des lunettes de protection pour la manutention des pièces ne permettant pas la distanciation de un mètre 	<ul style="list-style-type: none"> Briefing préalable du chef de chantier avant action
<p>Ressources documentaires associées</p>	<ul style="list-style-type: none"> Guide de préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d'épidémie de coronavirus covid-19 (OPPBTP) dans sa version du 10/04/2020 Guide de prévention des risques GCEE-CRAMIF 		